











TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R12
1	R12	4.350	35	152.250
2	R12	3.340	47	156.980
3	R12	2.250	34	76.500
4	R12	6.160	94	579.040
5	R12	1.750	180	315.000
6	R12	7.000	12	84.000
7	R12	2.160	192	414.720
8	R12	1.750	88	154.000
9	R12	2.500	44	110.000
10	R12	2.840	34	96.560
11	R12	3.890	26	101.140
12	R12	1.890	70	132.300
13	R12	5.560	10	55.600
14	R12	6.500	8	52.000
15	R12	1.600	16	25.600
Celková délka				2505.690
Specifická hmotnost				0.888
Hmotnost [kg]				2225.053
Hmotnost celkem				2225.053

BETON ČSN EN 206–1

C25/30 XC2

OCEL B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE 30mm







±0,000 = 198,760 m n.m. Bpv = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP v OBJEKTU SO 001

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

NÁZEV PROJEKTU

NADSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU SAKO BRNO, a. s. ČERNOVICKÁ 15"

MÍSTO STAVBY

SAKO Brno, Černovická 454/15, 617 00, Brno Jih
Parcela č. 172/1, k.ú. Komárov (611026)

INVESTOR

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno

OBJEKT

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 001 A SO 002

ČÁST PROJEKTU

STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ — **D.1.2.1**

NÁZEV — ČÍSLO

VÝKRES VÝZTUŽE RETENČNÍ JÍMKY — **14**

GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	**ING. JIŘÍ CRHAN** č. autorizace 1006262
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	**ING. STANISLAV SMOLÍK**
VYPRACOVAL	**ING. JIŘÍ CRHAN**
ČÍSLO ZAKÁZKY	**GP202007**
DATUM	**KVĚTEN 2020**
MĚŘÍTKO	**1:50**
STUPEŇ	**DPS**