

Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV a R3 6,3kV
 Rozvaděč R3
 DVD

Soupis montážního materiálu

Položky v soupise materiálu

Rozvaděč R3

Detailní popis polí - viz dokument DVD PS106-1 R3 12 a DVD 106-1 R3 13

Rozvaděč vysokého napětí typ NXPLUS C, VN 6kV/630A, Ikryp = 25kA

s ochranami typu SIPROTEC

Název	Počet	J	JC	Celkem
Zapojení LZ01 - Pole s vypínačem 630A (600mm)	2	ks		
Zapojení LZ02 - Pole s vypínačem 630A (600mm)	6	ks		
Zapojení LZ04 - Pole měření (600mm)	2	ks		
Zapojení LZ08 - Pole s vypínačem 1000A (600mm)	1	ks		
Zapojení LZ09 - Pole s odpojovačem 1000A (600mm)	1	ks		
Zapojení LZ10 - Pole s vypínačem 630A (600mm)	9	ks		
Zapojení LZ11 - Prázdné pole (600mm)	1	ks		
Zapojení LZ12 - Pole s vypínačem 630A (600mm)	1	ks		
Zapojení LZ13 - Pole s vypínačem 630A (600mm)	1	ks		
Celkem výkonová část	1	ks		0
Ochrany a jejich příslušenství	1	ks		0
Nastavení ochran, protokoly	1	sada		0
Projektová dokumentace - výrobní	420	hod		0
Podpurná OK pro VN rozvaděč, 12 polí, včetně kotvicích otvorů šířka 600mm, hloubka 1250mm	6,6	m		0
Podpurná OK pro VN rozvaděč, 12 polí, včetně kotvicích otvorů šířka 600mm, hloubka 1250mm	7,8	m		0
Doplnění uzemnění a pospojení - pásek FeZn 30/4 na kamenech (včetně napojení napůvodní systém)	110	m		0
Požární ucpávka EW45i	4,2	m2		0
Označení původní kabeláže	54	hod		0
Demontáž stávajícího VN rozvaděče	92	hod		0
Stavebí úpravy po demontáži	80	hod		0
Odvoz a likvidace odpadu	23,8	t		0
Kabel 10 - AXEKVCEY 1x240mm2	285	m		0
Kabelový rošt RZ 40 komplet délka 3m vč. konzol	18	m		0
Zákryt kabelového roštu FeZn RZ 40 vč. konzol	10	m		0
Napěťové zkoušky VN 10 (6)kV kabelů (AXEKVCEY 1x240mm2)	21	ks		0
Příchytka KHF 35-50	42	ks		0
Pásek stahovací PVC-VN-Uv 550/5	110	ks		0
Kabelová příchytka č.75-90 vč. fólie	63	ks		0
Svazkování jednožilových kabelů VN	84	m		0
Stítek označovací pro kabel VN	46	ks		0
Držák Kamat KPZ 38/3 pro kabel VN	21	ks		0
Ukončení kabelu VN 10kV 1x240mm2	63	ks		0
Adaptér úhlový	63	ks		0
Spojka POLJ 24/1x120-240	63	ks		0
Vnitřní koncovka pro jednožilové stíněné kabely IXSU 6121	63	ks		0
Barva syntetická základní šedá S2035/1010	3	l		0
Barva syntetická vrchní šedá S2013/1010	3	l		0
Ředidlo syntetické S6006	3	l		0
Podružný materiál (tabulky, lešení, úklid,...)	1	sada		0

Sekání otvorů v betonu	2,4	m2		0
Zapravení otvorů v betonu	4,8	m2		0

Ostatní

VRN	1,4	%	0	0
Montáže	380	hod		0
Spolupráce s investorem	30	hod		0
Projektová dokumentace DSS	55	hod		0
Revize	90	hod		0

Celkem bez DPH

0 Kč

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži
- 2) Montážní firma určená pro provedení tohoto projektu vstoupí na výzvu s investorem do technického jednání