


DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ

STAVBA OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	INVESTOR STAVBY SAKO SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno	Č. VYHOTOVENÍ												
MÍSTO STAVBY SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno	<table> <tr> <td>JMÉNO</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DATUM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>PODPIS</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>PROJEKTANT</td><td>KONTROLOVAL</td></tr> </table>	JMÉNO			DATUM			PODPIS				PROJEKTANT	KONTROLOVAL	REVIZE ČÍSLO
JMÉNO														
DATUM														
PODPIS														
	PROJEKTANT	KONTROLOVAL												

STUPEŇ PD: DPS	JMÉNO	Ing. P. Otépková	Ing. J. Novotný	Ing. P. Otépková
ZAK.ČÍSLO: 21-03-01	DATUM	02/2021	02/2021	02/2021
MĚŘITKO:	PODPIS			
		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VED. PROJEKTANT
ALEF BRNO spol. s r.o.  Smetanova 3 602 00 BRNO IČO: 469 81 594 tel./fax: 00420 541249171 e-mail: info@alefbrno.cz	NÁZEV DOKUMENTU: 02 DEMOLICE SKLADU ELEKTROMATERIÁLU VÝKAZ VÝMĚR			
	ČÍSLO DOKUMENTU: 21-03-01-0002-00-003			ČÁST:

Výkaz výměr

Stavba:	20-12.00	OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
Objekt:	02	DEMOLICE SKLADU ELEKTROMATERIÁLU	
Rozpočet:	1	DEMOLICE SKLADU ELEKTROMATERIÁLU	
Objednatel:	SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 62800 Brno-Židenice		IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
98	Demolice	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Výkaz výměr

S:	20-12.00	OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ
O:	02	DEMOLICE SKLADU ELEKTROMATERIÁLU
R:	1	DEMOLICE SKLADU ELEKTROMATERIÁLU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	849,65760		0,00
		1,98*2,98*144		849,65760		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	35,20000		0,00
		šterk. podsyp : 35,2		35,20000		
3	11000PC2	Odpojení a zabezpečení přípojek IS	soubor	1,00000		0,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,20000		35,20000		
5	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	323,30138		0,00
		21,575*14,985		323,30138		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	91,00000		0,00
		ztracené bednění : 7,31		7,31000		
		základ pod verandou : 41,89		41,89000		
		beton : 41,31		41,31000		
		patky "sloupy" : 0,49		0,49000		
Díl: 98		Demolice				0,00
7	38118100	Demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě vč. přesunu do 500 m	kus	16,00000		0,00
		16		16,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
8	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,01024		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	528,66030		0,00
10	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	528,66030		0,00
11	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 114,64120		0,00
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	528,66030		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání