

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 8/2020

Akce:	SAKO Brno, a.s. - PROJEKT DOTŘÍDOVACÍ LINKY	Z. č.:	849 239 50
Projekt:	SO 02 HALA DOTŘÍDOVACÍ LINKY 17 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	A. č.:	19-40/047
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Smlouva:	
Zpracovatel:	B-Projekting spol. s r.o.		

Datum: 10.8.2020
Vypracoval: MAŇÁSEK ZDENĚK
Kontroloval: ING ADAMÍK KAREL

Název	Mj	Počet
<i>POZN.:</i>		
<i>OBJEKT ZAŘAZEN DO LPS II</i>		
<i>ŽB KONSTRUKCE POSPOJOVÁNY DO FARADEYOVY KLECE</i>		
Elektromontáže		
UZEMNĚNÍ		
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>		
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	390,00
nátěr svodového vodiče	m	70,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>		
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	1 300,00
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	50,00
Nátěr zemního pásu	m	100,00
Izolace - výstup z betonu	m	110,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
PV44 na konstrukce (pro pásku 30x4mm)	ks	120,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
SU univerzální	ks	60,00
SPb připojovací	ks	40,00
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	400,00
SR3b spoj pásek-drát	ks	390,00
SUM spoj drát-armování	ks	210,00
SVÁR	ks	250,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - PRO SPOJENÍ KARI SÍTÍ</i>		
SU univerzální	ks	1 500,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
Zabezpečení pracoviště	hod	12,00
Montaz	hod	40,00
Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	16,00
Průběžná fotodokumentace	hod	8,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
S profesemí	hod	16,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
<i>DLE CSN 331500</i>		
Revizní technik	hod	16,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00
UZEMNĚNÍ - celkem		

Název	Mj	Počet
HROMOSVOD JÍMACÍ SOUSTAVA		
<i>JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA</i>		
JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	4,00
JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	28,00
<i>Montáž jímácích tyčí délky do 3 m</i>		
stojan	ks	32,00
<i>ODDÁLENÝ HROMOSVOD</i>		
PB19 podstavec betonový 19kg	ks	32,00
Podl. PB19 podložka gumová	ks	32,00
<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>		
<i>DRÁT</i>		
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	1 050,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
PV23 na plechovou střechu	ks	115,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	640,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
SU univerzální	ks	340,00
SPb připojovací	ks	68,00
SVÁR	ks	46,00
SJ1 k jímácí tyči, D=20	ks	32,00
SOa okapová	ks	42,00
SK křížová	ks	30,00
<i>Vodotěsná průchodka stěnou 100-300 mm</i>		
závit M10, L 320mm, pro prům. 8-10mm, nerez	ks	49,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
Zabezpečení pracoviště, pracovníků	hod	30,00
Montaz	hod	40,00
Montazní plosina	hod	80,00
Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	20,00
Průběžná fotodokumentace	hod	8,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
S profesemi	hod	20,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		

Název	Mj	Počet
<i>DLE CSN 331500</i>		
Revizní technik	hod	32,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00
HROMOSVOD JÍMACÍ SOUSTAVA - celkem		
VNITŘNÍ POSPOJOVÁNÍ ŽB PRVKŮ		
<i>NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ</i>		
<i>DRÁT</i>		
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	250,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
PV1s na stěnu, L 60mm	ks	220,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
SU univerzální	ks	230,00
SPb připojovací	ks	240,00
SVÁR	ks	240,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
Zabezpečení pracoviště, pracovníků	hod	30,00
Montaz	hod	40,00
Montazní plosina	hod	80,00
VNITŘNÍ POSPOJOVÁNÍ ŽB PRVKŮ - celkem		
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		
Zemní práce		
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>		
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	620,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>		
Dusání terénu v zemina třídy 3	m2	620,00
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>		
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	620,00
Zemní práce - celkem		