PŮDORYS ± 0,000

OBJ. 108 - BUDOVA ÚDRŽBY, ŠATEN

JÍMKA DEKARBONIZOVANÉ VODY

OBJ. 101 - HALA ZÁSOBNÍKŮ ODPADKŮ

JÍMKA SUROVÉ VODY

STROJOVNA

OBJ. 106 TRAFOSTANICE

OBJ. 010 POTRUBNÍ KANÁL SPALOVNA ZF TOR

ŘEZ A-A'

ŘEZ C-C'

DETAIL KOTVENÍ SL. E,18, E,14 (ZRCADLOVÝ OBRAZ)

DETAIL KOTVENÍ SL. E,15, E,17

M 1:25

DETAIL KOTVENÍ SL. B,16, C,16, A,14, D,16, D,18

M 1:10

POZOR !

- PŘED BETONÁŽÍ ŽÁKL. DESKY OSADIT POTRUBÍ KANALIZACE Ø 300 (VIZ PP VRCHNÍ STAVBA)
- MEZI ARMATURU ŽB. ZÁKLAD. DESKY BUDE UKLÁDÁNA KANALIZACE ODPADNÍ Ø 200, Ø 150 LITINOVÁ A KANALIZACE SLANÝCH VOD Ø 300 KAMENINOVÁ (NÁTĚR EPOXYDENTEM)
- NAVAZUJE VÝKRES HP 27-0-31586 (VRCHNÍ STAVBA)
- Z DŮVODU NESOUROSTI PODZÁKLADŮ ŽÁDÁ GP PŘEVZÍT ZÁKLADOVÉ SPÁRY A PROVEDENÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO POLŠTÁŘE V TL. 200 mm NOTNĚNÉHO NA

BRNOINVESTA
Investorsko inženýrská organizace v Brně
601 10 Brno, Brandlova 1

KOT. DESKY PRO OK VE STĚNÁCH - VIZ VÝKRES TVARU +8,30 ČV. HP27-0-31020.6
DOPLNĚNÝ 1) ÚPRAVY PRO ŽEL. BET. ZÁKLADY NAPAJEČEK A KANÁLKY ELEKTRO A POTRUBNÍ VE STROJOVNĚ
2) JÍMKU PRO ODPAD SLANÝCH VOD
3) TRASA KANALIZACE PROCHÁZEJÍCÍ ROŠTEM ZÁKL DESKY
VÝKRES DOPLŇUJE PROJEKT VRCHNÍ STAVBY (PODLAŽÍ ±0,000) - HP 27-0-31386

±0,000 = 248,100

POZNÁMKA:
1) SLOUPY A14, A15, A17, A18; B14, B18; C14, C18 JSOU KOTVENY NA ÚR. +6,300
2) DOBETONOVÁNÍ PODLAHY PROSTÝM BETONEM, PODLAHY VČETNĚ ŽÁKLADKY Z PROST. BETONU VNITŘ. VYLITÉ ZÁKL. A CHEM. OBKLADY) NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU PŘEDMĚTU
3) ZAMĚŘENÍ "SLÍPKY" PRO ÚPRAVY - ZÁKLADY

ORSÁLOVÁ		ING. PEŠŤOVÁ		
ING. WERSZILOVÁ		ING. PILAŘ		
		TR. VÝST. ING. BLÍŽA		
JINOMORAVSKÝ		BRNO	16	PP
TECHNICKÉ A ZAHRADNÍ SLUŽBY MĚSTA BRNA			VI. 1984	

SPALOVNA BRNO
OBJ. 107 BUDOVA CHEMICKÉ ÚPRAVY VODY — 27-0-31019a

PŮDORYS ±0,000 ; ŘEZY A-A', C-C — 1:50 — 3.