

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	280039	SAKO	
Objekt:	02	Přečerpávání odpadních vod	
Rozpočet:	1	Přečerpávání odpadních vod	
Objednatel:	SAKO Brno, a.s.		IČO:
	Jedovnická 2		DIČ:
	Brno		
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
724	Strojní vybavení	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	280039	SAKO
O:	02	Přečerpávání odpadních vod
R:	1	Přečerpávání odpadních vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
1	612474510R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová	m2	15,20000		0,00
2	6124	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	sada	1,00000		0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
4	9740	Vysekání rýh ve zdi cihelné	sada	1,00000		0,00
5	9780	Odsekání vnitřních obkladů stěn	sada	1,00000		0,00
6	9781	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	sada	1,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,75191		0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
8	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,00000		0,00
9	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000		0,00
10	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000		0,00
11	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,50000		0,00
12	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	12,00000		0,00
13	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	4,00000		0,00
14	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000		0,00
15	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000		0,00
16	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	1,00000		0,00
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000		0,00
18	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	16,00000		0,00
19	7212	Zkouška těsnosti kanalizace	sada	1,00000		0,00
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	724	Strojní vybavení				0,00
21	7241	Montáž čerpadel odpadních vod	soubor	1,00000		0,00
22	426	Čerpadlo odpadních vod	kus	1,00000		0,00
23	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				0,00
24	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000		0,00
25	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000		0,00
26	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,00000		0,00
27	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000		0,00
28	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00
29	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000		0,00
30	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00
31	7811	Vyrovnaní podkladu maltou	sada	1,00000		0,00
32	7812	Provedení penetrace podkladu	sada	1,00000		0,00
33	781415113RA0	Obklad pórovinový do tmele, do 20 x 20 cm	m2	15,20000		0,00
34	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,84086		0,00

36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,77204		0,00
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,84086		0,00
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,68172		0,00
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,84086		0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
40	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
41	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
42	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
44	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00