


OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ[®]

STAVBA OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	INVESTOR STAVBY SAKO BRNO SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno	Č. VYHOTOVENÍ												
MÍSTO STAVBY SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno	<table> <tr> <td>JMÉNO</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DATUM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>PODPIS</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>PROJEKTANT</td><td>KONTROLOVAL</td></tr> </table>	JMÉNO			DATUM			PODPIS				PROJEKTANT	KONTROLOVAL	REVIZE ČÍSLO
JMÉNO														
DATUM														
PODPIS														
	PROJEKTANT	KONTROLOVAL												

STUPEŇ PD: DPS	JMÉNO	Ing. Z. Rikan	Ing. I. Novotná	Ing. P. Otépková
ZAK.ČÍSLO: 21-03-01	DATUM	07/2021	07/2021	07/2021
MĚŘÍTKO:	PODPIS			
		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VED. PROJEKTANT
ALEF BRNO spol. s r.o.  Smetanova 3 602 00 BRNO IČO: 469 81 594 tel./fax: 00420 541249171 e-mail: info@alefbrno.cz	NÁZEV DOKUMENTU: DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ			
	ČÍSLO DOKUMENTU: 21-03-01-DSO025.2-E			ČÁST: E

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2107DSO02 5.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ**

Zadavatel **SAKO Brno, a.s.** IČO: **60713470**
Jedovnická 4247/2 DIČ: **CZ60713470**
62800 Brno-Židenice

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stavební objekt			0,00		
DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGIZET	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO KANÁLU	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍMKY U SPOJOVACÍHO KANÁLU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	

96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ		
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	1	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	120,00000		0,00
		90,0+30,0		120,00000		
2	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	36,00000		0,00
		36,0		36,00000		
3	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	30,00000		0,00
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,		30,00000		
		30,0		30,00000		
4	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	90,00000		0,00
		s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,		90,00000		
		102 : 90,0		90,00000		
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	7,00000		0,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek		7,00000		
		103 : 7,0		7,00000		
6	113231536R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení E600, šířka žlabu 360 mm	m	9,90000		0,00
		včetně betonového lože		9,90000		
		101 : 9,9		9,90000		
7	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	3,00000		0,00
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,		3,00000		
		3*1,0		3,00000		
8	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	1,00000		0,00
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGETIK SERVIS a.s.	
R:	1 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGETIK SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,0		1,00000		
9	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 757,75+110,0	m3	867,75000		0,00
10	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pro drenáž : 0,45*0,6*70,0	m3	18,90000		0,00
11	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 18,90000	m3	18,90000		0,00
12	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kanalizace : (2,46+2,5)/2*0,9*6,17 (1,2+1,8)/2*0,9*10,7	m3	28,21644		0,00
13	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,21644	m3	28,21644		0,00
14	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, kanalizace : (1,2+1,8)/2*2*10,7	m2	32,10000		0,00
				32,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	1 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, kanalizace : (2,46+2,5)/2*2*6,17	m2	30,60320		0,00
					30,60320	
16	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 32,10000	m2	32,10000		0,00
					32,10000	
17	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,60320	m2	30,60320		0,00
					30,60320	
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 867,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 18,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,21644 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,62664*-1	m3	896,23980		0,00
					867,75000 18,90000 28,21644 -18,62664	
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 896,23980*5	m3	4 481,19900		0,00
					4 481,19900	
20	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 896,23980	m3	896,23980		0,00
					896,23980	
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	18,62664		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.
R:	1	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,21644		28,21644		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,59150*-1		-7,59150		
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,51830*-1		-1,51830		
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,48000*-1		-0,48000		
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,59150		0,00
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
		kanalizace : 0,5*0,9*16,87		7,59150		
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	660,00000		0,00
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
		vozovka : 488,0		488,00000		
		chodník : 172,0		172,00000		
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	896,23980		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 896,23980		896,23980		
25	181300012RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	91,00000		0,00
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.				
		91,0		91,00000		
26	182300010RAD	Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	39,15200		0,00
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.				
		39,152		39,15200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
27	212561111R00	Výplň travitodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	18,90000		0,00
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,				
		18,9		18,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	1 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 72,0	m	72,00000		0,00
29	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm 72,0	m	72,00000		0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00
30	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, kanalizace : 0,1*0,9*16,87	m3	1,51830		0,00
31	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, šachta : 1,5*1,5*0,1 vpust' : 1,5*1,7*0,1	m3	0,48000		0,00
Díl: 5 Komunikace						0,00
32	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník : 170,0	m2	170,00000		0,00
33	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm sanace pláň : 400,0	m2	400,00000		0,00
34	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm komunikace : 420,0 sanace pláň : 400,0	m2	820,00000		0,00
35	565151111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	488,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ		
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	1	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 488,00000		488,00000		
36	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou komunikace : 488,0	m2	488,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 488,00000		488,00000		
37	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 858,0	m2	858,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 488,00000		488,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 488,00000		488,00000		
38	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	976,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 488,00000		488,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 488,00000		488,00000		
39	577141112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 488,00000	m2	488,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 488,00000		488,00000		
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník : 172,0	m2	172,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 172,00000*1,05		180,60000		
41	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	180,60000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 172,00000*1,05		180,60000		
42	69366051R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 858,00000*1,15	m2	986,70000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 858,00000*1,15		986,70000		
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
43	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 16,87	m	16,87000		0,00
		16,87		16,87000		
44	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	2,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	1 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000		1,00000		
45	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
46	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
47	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	1,00000		0,00
48	81735411	Vývrt DN 160 do betonové šachty DN 1000 vč. napojení a utěsnění	kus	1,00000		0,00
49	89594131	Zřízení vpusti uliční, včetně dodávky vpusti atyp.	kus	1,00000		0,00
50	28614547R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00000		0,00
51	28614548R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 3000,0 mm	kus	5,00000		0,00
52	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000		0,00
53	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000		0,00
54	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000		0,00
55	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
56	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	76,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.
R:	1	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 76,0		76,00000		
57	917862111RT8	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	155,00000		0,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 155,0		155,00000		
58	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	13,00000		0,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 13,0		13,00000		
59	917862111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3,00000		0,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 3,0		3,00000		
60	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 18,0	m	18,00000		0,00
		18,0		18,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00
61	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm 259/2	m	129,50000		0,00
		259/2		129,50000		
62	59227905R	tvárnice příkopová beton; l = 500,0 mm; š = 880 mm; h = 230,0 mm; beton C 30/37	kus	259,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	1 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	259			259,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
63	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	6,70000		0,00
		s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m				
		101 : 1,0		1,00000		
		105 : 5,7		5,70000		
64	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	26,70000		0,00
		104 : 26,7		26,70000		
65	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000		0,00
		101 : 1		1,00000		
66	96204233	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	7,00000		0,00
		106 : 7,0		7,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
67	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 291,93959		0,00
		vodorovně do 200 m				
Díl: M23		Montáže potrubí				0,00
68	230019	Půlené plastové kabelové chráničky - D+M	soubor	1,00000		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
69	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	139,64190		0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 92,40000		92,40000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 11,88000		11,88000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,30000		3,30000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 16,39490		16,39490		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,26700		0,26700		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 15,40000		15,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	1 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 256,77710		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 139,64190*9	1 256,77710	
71	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	33,88500		0,00
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 31,95000	31,95000	
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,89000	1,89000	
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,04500	0,04500	
72	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	33,88500		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,88500	33,88500	
73	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	139,64190		0,00
				pro vodorovnou dopravu		
				Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 139,64190	139,64190	
74	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	33,88500		0,00
				pro vodorovnou dopravu		
				Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,88500	33,88500	
75	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	33,88500		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,88500	33,88500	
76	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	139,64190		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 139,64190	139,64190	
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
77	00523 R1	Statická zatěžovací zkouška	Soubor	3,00000		0,00
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ		
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	2	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO KANÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	113108320R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	39,90000		0,00
		111 : 39,9		39,90000		
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	72,50000		0,00
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		117 : 72,5		72,50000		
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	72,50000		0,00
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,50000		72,50000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,48000		0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,50000		72,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,02000*-1		-66,02000		
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	32,40000		0,00
		z horniny 1 až 4				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,48000*5		32,40000		
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,48000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,48000		6,48000		
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	66,02000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ		
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	2	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO KANÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 66,02		66,02000		
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,48000	m3	6,48000		0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
9	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 2,76	m3	2,76000		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
10	380932217R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 62,4 kN 184*0,3	m	55,20000		0,00
11	389361001R00	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S 2,1	t	2,10000		0,00
12	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění 12,78	m3	12,78000		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
13	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm 20	kus	20,00000		0,00
14	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 3,88	t	3,88000		0,00
15	411124OAX	PREFABRIKÁTY PRO ZAKRYTÍ KANÁLU Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 6,48	M3	6,48000		0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	2 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO KANÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	30,00000		0,00
		30,0		30,00000		
17	620413121R00	Pačokování pačokování dvojnásobné	m2	58,80000		0,00
		mostních konstrukcí cementovým mlékem, příplatek za třetí a každé další pačokování,		58,8		
		58,8		58,80000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
18	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	6,30000		0,00
		včetně spotřeby vody		110 : 6,3		
		110 : 6,3		6,30000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
19	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	35,28000		0,00
		118 : 35,28		35,28000		
20	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	35,28000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 35,28000		35,28000		
21	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,44000		0,00
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech		115 : 1,44		
		115 : 1,44		1,44000		
22	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,33600		0,00
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),		112 : 1,68*0,2		
		112 : 1,68*0,2		0,33600		
23	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,5 t	kus	20,00000		0,00
		kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,		116 : 20		
		116 : 20		20,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ					
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.					
R:	2 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO KANÁLU					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm 112 : 24,0	m	24,00000 24,00000		0,00
25	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2 119 : 28,8	m2	28,80000 28,80000		0,00
26	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy 113 : 28,8	m2	28,80000 28,80000		0,00
27	767999804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 250 do 500 kg 114 : 350,0	kg	350,00000 350,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
28	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	49,05270		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
29	711470020RAB	Izolace proti tlakové vodě fólií tloušťky 1 mm, svislé položení, 2 x ochranná textilie 300 g/m2 54,0	m2	54,00000 54,00000		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
30	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	25,36235		0,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,36235		0,00
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	355,07293		0,00
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,36235		0,00
Celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ		
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍMKY U SPOJOVACÍHO KANÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	1,64000		0,00
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				1,64		
				1,64000		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	1,64000		0,00
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,64000				1,64000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,39000		0,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,64000				1,64000		
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,25000*-1				-1,25000		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1,95000		0,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,39000*5				1,95000		
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,39000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,39000				0,39000		
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,25000		0,00
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
1,25				1,25000		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,39000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,39000				0,39000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ		
O:	DSO 025.2	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.	
R:	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍMKY U SPOJOVACÍHO KANÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25	m2	1,87500		0,00

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

1,875

1,87500

9	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,12000		0,00
---	--------------	--	---	---------	--	------

včetně distančních prvků

0,12

0,12000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					0,00
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	-------------

10	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,76000		0,00
----	--------------	--	---	---------	--	------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

D1 : 0,76

0,76000

11	389381001RT5	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 30/37 se zřízením a odstraněním bednění	m3	1,57000		0,00
----	--------------	---	----	---------	--	------

D1 : 1,57

1,57000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					0,00
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-------------

12	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	0,35000		0,00
----	--------------	---	----	---------	--	------

0,35

0,35000

13	620413121R00	Pačokování pačokování dvojnásobné	m2	18,46000		0,00
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--	------

mostních konstrukcí cementovým mlékem, příplatek za třetí a každé další pačokování,

18,46

18,46000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					0,00
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------

14	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	0,49000		0,00
----	--------------	---	----	---------	--	------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

0,49

0,49000

15	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,49000		0,00
----	--------------	--	----	---------	--	------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ				
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.				
R:	3 STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍMKY U SPOJOVACÍHO KANÁLU				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,49000		0,49000		
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
16	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,00000		0,00
17	899502111R00	Stupaďla do šachet a drobných objektů kapsová osazovaná při zdění a betonáži	kus	3,00000		0,00
18	5534004	Poklop s rámem Leonardo 1000x1000 mm D 400	kus	1,00000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
19	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	13,49000		0,00
		13,49		13,49000		
20	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	13,49000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 13,49000		13,49000		
21	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,5 t	kus	6,00000		0,00
		kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,				
		6		6,00000		
22	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	12,38000		0,00
		12,38		12,38000		
23	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	8,52000		0,00
		8,52		8,52000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	7,77970		0,00
		oborů 801, 803, 811 a 812				
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
25	711470020RAB	Izolace proti tlakové vodě fólií tloušťky 1 mm, svislé položení, 2 x ochranná textilie 300 g/m2	m2	4,90000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2107DSO025.2 OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ				
O:	DSO 025.2 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z PŮVODNÍHO AREÁLU ENERGZET SERVIS a.s.				
R:	3 STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍMKY U SPOJOVACÍHO KANÁLU				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,9		4,90000		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

26	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	128,73000		0,00
		HEB 200 : 2,1*61,3		128,73000		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
-----------------	--	-------------

27	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,22672		0,00
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,22672		0,00
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,17415		0,00
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,22672		0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------