Poř. čís.	Typ kabelu	Délka	Výrobce Specifikace	Objednací číslo
1	CYKY-J 3x1,5	**240.00**	Draka Kabely Kabel s PVC izolací, Uo/U=0,45/0,75kV, Uzk=2,5kV, 70°C	**CYKY-J 3x1,5**
2	CYKY-J 5x2,5	**40.00**	Draka Kabely Kabel s PVC izolací, Uo/U=0,45/0,75kV, Uzk=2,5kV, 70°C	**CYKY-J 5x2,5**
3	CYKY-J 5x6	**120.00**	Draka Kabely Kabel s PVC izolací, Uo/U=0,45/0,75kV, Uzk=2,5kV, 70°C	**CYKY-J 5x6**
4	PAAR-TRONIC-CY-CY 2x2x0,25	**500.00**	HELUKABEL Stíněný kabel PVC, datový	**21077**
5	CMFM 4X1	**400.00**	KABLO ELEKTRO Kabel s PVC izolací, Uo/U=0,3/0,5kV, Uzk=2kV, 65°C	**CMFM 4X1**
6	CMSM 2X1	**10.00**	KABLO ELEKTRO Kabel s PVC izolací, Uo/U=0,3/0,5kV, Uzk=1,5kV, 65°C	**CMSM 2X1**
7	CMSM 4X1	**160.00**	KABLO ELEKTRO Kabel s PVC izolací, Uo/U=0,3/0,5kV, Uzk=1,5kV, 65°C	**CMSM 4X1**
8	CYKY-J 3x10	**30.00**	KABLO ELEKTRO Kabel s PVC izolací, Uo/U=0,45/0,75kV, Uzk=2,5kV, 70°C	**CYKY-J 3x10**
9	JYTY-O 2x1 RE	**160.00**	PRAKAB Kabel s PVC izolací, Uo=0,25kV, Uzk=1kV, 85°C	**JYTY-O 2x1 RE**
10	JYTY-O 4x1 RE	**15.00**	PRAKAB Kabel s PVC izolací, Uo=0,25kV, Uzk=1kV, 85°C	**JYTY-O 4x1 RE**

				Datum	02.2022	Optimalizace pomocných provozů pro objekt SO542 SAKO Brno, a. s.	ALEF BRNO s. r. o. SMETANOVA 3 602 00 Brno	Soupis kabeláže-montážní materiál	Stup.DPS	Seznam kabelů
				Zpracoval	Kovařík					31210033-02.2
				Kontroloval	Podzemný				Z210078	List 1
Revize	Datum	Komentář	Jméno	Schválil						Další