



**VH atelier spol. s r.o.**  
**Ing. Ivo Korytář**  
Merhautova 1066/216  
613 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800/Šim/0051/18

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: [simandlova@tsb.cz](mailto:simandlova@tsb.cz)

DATUM: 06.04.2018

**Věc – Subj.: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení / stavební povolení / provádění stavby**

**Název akce : „ Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice“ – rozšíření sjezdu**  
(Lazaretní p.č. 5853/1 k.ú. Židenice)

Vážený pane,



při realizaci shora uvedené akce **dojde ke styku se zařízením veřejného osvětlení**. V trase rozšiřovaného vjezdu ke shora uvedenému objektu se nachází kabel a stožár veřejného osvětlení (dále v textu VO). S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- **hranice rozšířeného sjezdu musí být minimálně 0,5m od stožáru č. S - 0572-028 a mezi stožárem a vjezdem bude instalována typizovaná zábrana**
- **kabel v celé délce rozšiřovaného vjezdu obnažit a uložit do dělené chráničky s přesahem 0,5 m na stranu vjezdu. Chráničky řádně napojit a utěsnit, použít chráničku stejnou, jako je chránička stávající. V případě, že na stávajícím vjezdu chránička na kabelu VO není, je třeba obnažit kabel v celé délce vjezdu a uložit jej do dělené chráničky AROT 110mm s přesahem 0,5m. Dle standardů města Brna**
- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa VO, objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámka ([sramek@tsb.cz](mailto:sramek@tsb.cz), tel 603 586 845) Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- před zahájením prací přizvete 10 dní předem pracovníka TSB, a.s. (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu předávaného povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Tento protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti ( oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 468. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 545 424 040) veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu

- TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole není dovolena oprava kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

**Toto vyjádření má platnost jeden rok.**

S pozdravem



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.  
BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO  
TEL.: +420 545 424 030 (12)  
FAX: +420 545 424 016  
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná  
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku